

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ก่อสร้างเมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๙ ขนาดความกว้าง ๑๑.๑๐ เมตร ยาว ๑๔.๓๐ เมตร สูง ๑๘.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน๙๐๔,๔๗๗.๒๒..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบใบสรุปรายการประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบใบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุชา ดวงเงา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธูปนวัฒน์ ไชยมงคล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายพลวัฒน์ ธนมาศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปกำหนดราคากลางราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

ประมาณราคากลางจำนวน 5 แผ่น

วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

(ราคาพาณิชย์ เดือนกันยายน พ.ศ.2567)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข เงินย่ำล่งหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	691,390.63	1.3082	904,477.22	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			904,477.22	
	ขอคิดเพียง			904,477.22	
	ตัวอักษร	เก้าแสนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณา

แล้วเห็นชอบกับราคา โครงการก่อสร้าง เมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านดอนเชียง หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 11.10 เมตร ยาว 14.30 เมตร สูง 18.15 เมตร
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายอนุชา ควงงา)

ประธานกรรมการ ฯ


ลงชื่อ



(นายฐปนวิวัฒน์ ไชยมงคล)

กรรมการ ฯ

ลงชื่อ




(นายพลวัฒน์ ฐนุมาศ)

กรรมการ ฯ

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง



(นายอนุชา ควงงา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนันท์วัน ไชยสิทธิ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวพลกฤต อินตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

-เห็นชอบ

(นายจรัส ฐา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

23 ต.ค. 2567

รายการคำนวณค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ข้อมูล

หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้าง เมรุ ป่าช้าหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 11.10 เมตร ยาว 14.30 เมตร สูง 18.15 เมตร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %

กรณีคำนวณไม่ได้อยู่ในช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด

ค่างานต้นทุนไม่เกิน 500,000 บาท (Factor F คงที่ = 1.3091)

วิธีทำ

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

A =	ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F	=	691,390.63
B =	ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน	=	500,000.00
C =	ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน	=	1,000,000.00
D =	ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน	=	1.3091
E =	ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน	=	1.3067

D - E =	1.3091 - 1.3067	=	0.0024
A - B =	691390.630979421 - 500000	=	191,390.63
C - B =	1000000 - 500000	=	500,000.00
$\{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$ =	0.0024 x 191390.630979421 / 500000	=	0.0009
Factor F =	1.3091 - 0.0009	=	1.3082

ดังนั้น	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A =	691,390.63	=	1.3082
	คิดเป็นค่างานทั้งหมด		=	904,477.2234 บาท
(เก้าแสนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)				

ราคากลาง

ป.ร.4 แผ่นที่ 2/5

โครงการก่อสร้าง เมาร์ ป่าสักหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 11.10 เมตร ยาว 14.30 เมตร สูง 18.15 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลบึง อําเภอมะนัง จังหวัดสิงห์
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

(ราคาพาณิชย์ เดือนกันยายน พ.ศ.2567)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							240,314.77	
3	งานเหล็กดา								
	เหล็กแผ่นรีขบกว้าง 4 นิ้วหนา 6 มม.	34.00	ท่อน	457.00	15,538.00	-	-	15,538.00	
	นํานํ้าท่อเส้น 18.37 กก.	624.58	กก.		-	10.00	6,245.80	6,245.80	
	เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1"x1" หนา 1.2 มม.	41.00	ท่อน	145.80	5,977.80		-	5,977.80	
	นํานํ้าท่อเส้น 5.22 กก.	214.02	กก.		-	10.00	2,140.20	2,140.20	
	เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4"x4" หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	1,127.00	3,381.00		-	3,381.00	
	นํานํ้าท่อเส้น 41.70 กก.	125.10	กก.		-	10.00	1,251.00	1,251.00	
	เหล็กรูปตัวซี [- 100x50x20x2.3 มม.	22.00	ท่อน	607.48	13,364.56		-	13,364.56	
	นํานํ้าท่อเส้น 23.50 กก.	517.00	กก.		-	10.00	5,170.00	5,170.00	
	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด 0.15x0.15 หนา 4.0 มม.	10.00	แผ่น	100.00	1,000.00		-	1,000.00	
					-		-	-	
	รวมราคางานโครงสร้างเป็นเงิน							294,383.13	

